



# 总 说 明

工程名称： 中心医院南区药剂楼北边车道两侧绿化改造

第 2 页 共 6 页

1. 图纸、药剂楼北边车道两侧绿化施工方案及清单
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）；
3. 关于调整湖北省建设工程计价依据的通知（鄂建办[2019]093号）；
4. 湖北住建厅《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知（2021）2263号；
5. 材料价格参照2022年第4期《襄阳工程造价信息》及市场价；

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心医院南区药剂楼北边车道两侧绿化改造

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径:直径15CM以上 3. 株高、冠径:高度2米以	株	4			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:直径10CM以上 3. 株高、冠径:高度2米以	株	2			
3	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:时花（四季更换） 2. 养护期:1年	m2	80			
4	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:栀子花 2. 单位面积株数:补种 3. 养护期:1年	m2	153			
5	011103004001	塑胶地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:EPDM彩色塑胶地坪 2. 厚度:15mm	m2	110			
6	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:300mm 3. 弃土运距:自行考虑	m3	33			
7	050201001001	园路垫层	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:碎石 2. 路面厚度、宽度、材料种类:150mm	m2	110			
8	050201001002	园路垫层	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:C30商品砼 2. 路面厚度、宽度、材料种类:150mm	m2	110			
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	110			
10	050201003001	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类:砼 2. 路牙材料种类、规格:70*200*600厚芝麻白路沿石	m	183.33			
11	050305009001	休息椅	1. 名称:1.5米长成品公园椅	套	13			
12	050305009002	休息区不锈钢长条凳	1. 名称:成品公园椅	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





