

襄阳市中心医院南院区供应室恒温  
恒湿改造项目 工程

招标工程量清单

招标人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字并盖专用章)

编制时间: 2022年7月12日

湖北大信正则工程项目管理有限公司  
工程造价咨询企业执业印章  
编号:甲201142002082  
有效期至:2023年10月31日



法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



复核人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字并盖专用章)



复核时间: 2022年7月12日

# 总 说 明

工程名称：襄阳市中心医院南院区供应室恒温恒湿改造项目

第 2 页 共 8 页

1. 图纸、南区供应室恒温恒湿改造方案及清单
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）；
3. 关于调整湖北省建设工程计价依据的通知（鄂建办[2019]093号），税率按9%，结算按实际税率调整；
4. 湖北住建厅《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（2021）2263号；
5. 材料价格参照2022年第5期《襄阳工程造价信息》及市场价；



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市中心医院南院区供应室恒温恒湿改造项目      标段：      第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030701003001	空调器	1. 名称:模块化风冷式冷(热)水机组 2. 型号型号:TCA401XH-S, 制冷量130KW, 制热量140KW, 冷媒R410A, 制冷额定功率: 39KW, 制热额定功率: 42KW 4. 安装形式:落地 5. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要求	台	1			
2	030701014001	除湿段	1. 名称:除湿段 2. 型号型号:5000立方/小时, 28.3KW, DN40, 3. 其它:需满足图纸设计及施工验收规范要求	台	1			
3	030701014002	预冷段	1. 名称:预冷段 2. 型号: :5000立方/小时, 64.5KW, DN40 3. 其它:需满足图纸设计及施工验收规范要求	台	1			
4	030404016001	控制箱	1. 名称:自动控制柜 2. 型号:触摸屏人机界面 3 其它. 需满足图纸设计及施工验收规范要求	台	1			
5	030404016002	控制箱	1. 名称:电辅热及控制 2. 型号:采暖: 50--60度接口: DN65 材质: SUS304 , 制热量15KW*2 3 其它. 需满足图纸设计及施工验收规范要求	台	2			
6	030109001001	离心式泵	1. 名称:水泵 2. 型号:50立方米/小时, 扬程32米, 5KW: 4. 其它: . 需满足图纸设计及施工验收规范要求	台	2			
7	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:稳压补水系统泵 2. 型号、规格:25立方/小时 3. 附件:含电控系统	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市中心医院南院区供应室恒温恒湿改造项目      标段：      第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031006015001	水箱	1. 名称: 稳压水箱 2. 型号、规格: 1.5立方 不锈钢	台	1			
9	030503006001	传感器	1. 名称: 温湿度传感器 2. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要求	支	6			
10	031008011001	空气过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 规格型号: DN100	个	2			
11	030603002001	调节阀	1. 名称: 冷量调节阀及控制系统 2. 型号: DN40 3. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要求	台	2			
12	030603002002	调节阀	1. 名称: 除湿、加湿比例调节阀 2. 型号: DN50 3. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要求	台	2			
13	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号: 600*400 3. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要求	个	1			
14	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 防火阀 2. 型号: 600*400 3. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要求	个	1			
15	010501006001	设备基础	1. 名称: 钢底座基础及支吊架制作安装 2. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要	套	2			
16	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢法兰风管制作安装 2. 规格: 600*400 1.0厚 3. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要	m2	30			
17	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑板保温 2. 绝热厚度: 40 3. 其它: 需满足图纸设计及	m2	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市中心医院南院区供应室恒温恒湿改造项目      标段：      第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	030701003002	旧设备及管件拆除	1. 名称:旧设备及管件拆除	台	1				
19	030702001002	碳钢通风管道拆除	1. 名称:旧风管拆除	m <sup>2</sup>	30				
20	031302004001	二次搬运	旧设备及管件、风管二次转运费	项	1				
21	031001002001	钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 介质:自来水 3. 规格、压力等级: $\phi$ 76*3.5 1.0MPa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足图纸设计及施工验收规范要求	m	24				
22	031001002002	钢管	1. 名称:无缝钢管 2. 介质:自来水 3. 规格、压力等级: $\phi$ 108*4.5 1.0MPa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:需满足图纸设计及施工验收规范要求	m	36				
23	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:碳钢蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 1.0MPa 4. 连接形式:焊接 5. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要求	个	6				
24	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:单向阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 1.0MPa 4. 连接形式:焊接 5. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要求	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市中心医院南院区供应室恒温恒湿改造项目      标段：      第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:碳钢蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN65 1. 0MPa 4. 连接形式:焊接 5. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要求	个	10			
26	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:软连接 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN65 1. 0MPa 4. 连接形式:焊接 5. 其它: 需满足图纸设计及施工验收规范要求	个	10			
27	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳保温 2. 绝热厚度:20MM 3. 管道外径:DN65/DN100 4. 软木品种:沥青松木	m <sup>3</sup>	0.64			
28	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支吊架制作安装(含红丹及银粉漆各一遍防腐处理) 2. 管架形式:L40*40*4	kg	360			
29	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:空调系统调试 2. 采暖(空调水)管道工程量:60M	系统	1			
30	030408001001	电力电缆	1. 名称:室内铜芯电缆敷设 2. 型号:VV3*10+2*6 管内敷设 3. 其它:需满足图纸设计及施工验收规范要求	m	24			
31	030408001002	电力电缆	1. 名称:室内铜芯电缆敷设 2. 型号:VV3*35+2*16 管内敷设 3. 其它:需满足图纸设计及施工验收规范要求	m	12			
32	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头制作安装 2. 型号:10	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市中心医院南院区供应室恒温恒湿改造项目      标段：      第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	03040800 6002	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头制作安装 2. 型号:35	个	2			
34	03041100 1001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 DN50 3. 其它:明敷设	m	35			
35	03040800 2001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:RVVP1.5*5	m	300			
36	03040401 6003	控制箱	1. 名称:落地式动电控制柜 2. 型号:非标定制 3. 其它:含基础角钢支架制作安装	台	1			
37	03040401 7001	配电箱	1. 名称:调节阀单元控制箱 2. 型号:非标定制	台	7			
38	01010100 3001	挖土方	1. 名称:人工挖沟槽土方 2. 挖土深度:1500*4000*400	m <sup>3</sup>	2.4			
39	01050100 6002	设备基础	1. 名称:制作主机混凝土基础	m <sup>3</sup>	3.6			
40	17160300 7001	混凝土钻孔	1. 名称:钻穿墙孔洞 108 2. 规格:DN100 3. 类型:混凝土 4. 填充(恢复)方式:膨胀防水水泥封堵 5. 其它:需满足施工验收规范要求	个	2			
41	08080300 4001	防护罩	1. 名称:设备防雨罩 2. 规格:4000*1500*2500	m <sup>2</sup>	6			
		分部小计						
		措施项目						
42	03130101 7001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

