

东津院区门诊医技楼三层6区公共卫生间改造项目工程量清单

序号	项目内容	参考品牌、规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	原设施拆除		项	1.00			原大便器、小便器、洗手盆,上、下水管及阀门,原吊顶、门、灯具、风机、开关、插座及电线等所有设施
2	砖砌墙体拆除		m ³	11.16			
3	原墙面瓷砖及乳胶漆铲除		m ²	120.00			
4	原地面瓷砖铲除		m ²	42.00			
5	轻质砖墙体		m ³	9.54			含门过梁
6	砖砌蹲台		项	1.00			陶粒回填、水泥砂浆抹平
7	墙面抹灰、找平		m ²	195.00			
8	地面水泥砂浆找平		m ²	45.00			
9	新做EP布防水		m ²	75.00			防水做两遍,上翻600mm
10	300*300mm地面瓷砖	东鹏、诺贝尔、马克波罗	m ²	42.00			瓷砖档次: 高档且为优等品
11	过门石铺贴(浅咖)		M	8.10			
12	300*600mm墙面瓷砖	东鹏、诺贝尔、马克波罗	m ²	162.00			瓷砖档次: 高档且为优等品
13	瓷砖美缝		项	1.00			
14	600*600mm铝扣板吊顶	0.8mm厚	m ²	42.00			
15	医用卫生间钢质门(含磨砂望窗、通风口及闭门器)	欧尼克、马斯德克	m ²	7.92			2樘1000*2200, 2樘800*2200
16	感应式小便器安装	箭牌、九牧、安华	套	2.00			规格: 大号,落地式

17	脚踏式大便器安装	箭牌、九牧、安华	套	7.00				
18	全铜地漏安装	潜水艇	个	2.00				
19	石英石洗手台制安	箭牌、九牧、安华	套	1.00			含台盆、角铁支架等所有辅件, 详见图纸	
20	洗手台感应水龙头安装	箭牌、九牧、安华	个	2.00				
21	蜂窝铝板隔断 (高2000mm, 落地式, 不锈钢收边)		m ²	27.00			含小便器挡板及所有五金件	
22	卫生间纸巾、手机置物架安装		个	7.00				
23	扶手安装		个	5.00				
24	挂钩安装		个	7.00				
25	新做上、下水(含给水阀门2个)		项	1.00			PPR上水暗装, 铸铁排水, 含开槽及封槽、开洞及补洞等施工内容	
26	600*600mmLED灯安装	欧普、雷士	套	5.00				
27	600*600换气扇 (嵌入式、铝合金面板) 安装	洛克菲勒	套	4.00			含风管、止回阀及铝合金百叶	
28	开关安装		个	9.00				
29	插座安装		个	3.00				
30	配电箱移位置		项	1.00			含全部配套施工内容	
31	电气安装		项	1.00			含开关、插座、换气扇、感应器线路敷设, 开槽及封槽等全部电气施工	
32	垃圾清运及卫生		项	1.00				
33	小计							
34	税金							
35	总计							